

3. oktober 2024

J. nr. 24/7471

Bilag 1 til screeningsafgørelse

Myndighed Screening for miljøvurderingspligt	Bornholms Regionskommune
Basis oplysninger	
Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen:	<p>Kunstgræsbanen er opført på et område, der tidligere har været anvendt til idrætsformål i form af en naturgræs fodboldbane. På Ortofoto 1995 kan banen ses, og den er formentlig anlagt i forbindelse med Nexø Hallens etablering i 1973.</p> <p>Naturgræsbanerne blev udført med et drænsystem, hvis udstrækning fremgår af oversigtskort vedlagt VVM ansøgningen (bilag 3).</p> <p>I forbindelse med etablering af kunstgræsbanen foretages der følgende anlægsarbejder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der lægges net ud over eksisterende muldlag på boldbanen. 2. Der udlægges ca. 20 cm bundsikringsand. 3. Der udlægges ca. 15 cm bærelag af stabil grus. 4. På afrettet grusflade udlægges kunstgræstæppe i 4 m brede ruller som limes sammen. 5. Der skæres opstregning ind i kunstgræstæppet. 6. I bunden af kunstgræstæppet udlægges ca. 118 ton ovntørret kvartssand. 7. Øverst i kunstgræstæppet udlægges ca. 123 ton gummigranulat fra oparbejdet bildæk.

	<p>Det eksisterende lysanlæg på arealet beholdes uændret, og da banen tidligere har været brugt som "lysbane" er anvendelsen uændret. Lyset slukkes kl. 21.00 på hverdage i vinterhalvåret og lysanlægget anvendes ikke i weekender.</p> <p>Da der ikke er tale om ændret anvendelse af idrætsanlægget, er der ikke foretaget yderlige tiltag i forhold til nærliggende naboejendomme.</p> <p>I forbindelse med myndighedsbehandling af udledning af drænvand fra kunstgræsbanen blev det besluttet, at banen afkobles det eksisterende hoveddrænsystem, og alt drænvand fremover nedsives under kunstgræsbanen.</p>
Navn og adresse på bygherre	Nexø Hallen, Stadionvej 22, 3730 Nexø.
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Peter Jørgensen, telefon 56492218, nexoehallen@mail.tele.dk
Projektets placering	Stadionvej 22, 3730 Nexø, Matr.nr. 189a Nexø Markjorder.
Projektet berører følgende kommuner	Bornholms Regionskommune

Oversigtskort i målestok



Figur 1 Oversigtskort. Målestokken markerer 500 m.

Kortbilag i målestok



Figur 2 kort over kunstgræsbanen. Målestokken markerer 50 m.

Forholdet til miljøvurderingsloven ¹	Ja	Nej	
Er anlægget opført på bilag 1 til miljøvurderingsloven		X	Hvis ja, er det obligatorisk VVM-pligtigt

¹ LBK nr. 973 af 25/06/2020: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Er anlægget opført på bilag 2 til miljøvurderingsloven		X			Projektet er omfattet af pkt. 10 'Infrastrukturprojekter', litra b 'Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg.'
	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Tekst
Anlæggets karakteristika:					
1. Arealbehovet i ha:					0,8 ha.
2. Er der andre ejere end bygherre?		X			Bornholms Regionskommune.
3. Det bebyggede areal i m ² og bygningsmasse i m ³					Ingen bygninger i projektet.
4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m:					Ingen bygninger i projektet.
5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Der er ikke flow eller opbevaring af råstoffer, mellemprodukter eller færdigvarer i projektets anlægsfase eller driftsfase.
6. Anlæggets kapacitet for strækingsanlæg:					Ikke relevant.
7. Anlæggets længde for strækingsanlæg:					Ikke relevant.
8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen:					I anlægsfasen er der anvendt følgende materialer: <ul style="list-style-type: none"> - 3841 ton bærelag (stabilgrus). - 1250 ton topfyld (stenmel). - 50 ton muldjord. - 118 ton ovntørret kvartssand (DrySand) fra NCC A/S.

I driftsfasen:					Der kan være behov for tilførsel af supplerende SBR-granulat til banen i driftsfasen, Granulaten opbevares i lukkede sække og tilkøres fra et centralt lager på vedligeholdelsestidspunktet.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde:					
I anlægsfasen:					Der er behov for 250 m ³ i anlægsfasen.
I driftsfasen:					Intet behov.
10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	Anlægget har ikke behov for yderligere vandforsyningskapacitet.
11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:					
Farligt affald:					Projektet genererer ikke farligt affald.
Andet affald:					Projektet vil i driftsfasen genere alm husholdningsaffald fra brugerne, som kan håndteres i de generelle ordninger.
Spildevand:					Projektet genererer ikke spildevand.
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				X	Der er ikke behov for ændringer til eksisterende ordninger.
13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:				X	Der er støj i anlægsfasen fra de maskiner, som anvendes til opgravning og håndtering af råstoffer. Støj fra disse kan sammenlignes med støj fra almindelige entreprenørmaskiner. I driftsfases vil der være støj fra almindelige boldspilsaktiviteter.
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:				X	Projektet omfatter ikke særlige kilder til luftforurening.
15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:				X	Projektet vurderes hverken i anlægs- eller driftsfase at medføre vibrationsgener.
16. Vil anlægget give anledning til støvgener:				X	I forbindelse med projektets anlægsperioden kan der forekomme mindre støvgener ved udlægning af grus afhængig af vejrlig. Støvgenerne vurderes ikke at kunne give anledning til gener for omkringboende. I driftsfasen vil der ikke være støvgener.
17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:				X	Projektet vurderes hverken i anlægs- eller driftsfase at

					give anledning til lugtgener.
18. Vil anlægget give anledning til lysgener:				X	Det eksisterende lysanlæg på arealet beholdes uændret, og da banen tidligere har været brugt som "lysbane" er anvendelsen uændret. Lyset slukkes kl. 21.00 på hverdage i vinterhalvåret og lysanlægget anvendes ikke i weekender. Da der ikke er tale om ændret anvendelse af idrætsanlægget, er der ikke foretaget yderlige tiltag i forhold til nærliggende naboejendomme. Der er et 10 m bredt beplantningsbælte mod nærmeste naboer og det er kommunens vurdering, at der ikke vil være lysgener som følge af projektet.
19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:				X	Projektet vurderes hverken i anlægs- eller driftsfase at udgøre en særlig risiko for uheld.
Anlæggets placering					
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	Projektet indebærer etablering af kunstgræsbane på areal, hvor der i forvejen var græsbane. Bornholms Regionskommune vurderer, at der er tale om en meget begrænset og ikke-væsentlig ændring af den eksisterende arealanvendelse.
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for området:				X	Projektområdet er ikke lokalplanlagt og projektet har ikke et omfang, der medfører lokalplanpligt.
22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:				X	Anlægget er ikke i modstrid med kommuneplanen.
23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	Anlægget vil ikke medføre begrænsninger på omkringliggende arealer.
24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:				X	Råstoffer: Projektområdet ligger ikke indenfor råstofinteresseområder eller råstofindvindingsområder udpeget i Råstofplan 2016.
				X	Grundvand: Projektet vurderes ikke at have indflydelse på fremtidig anvendelse af grundvand.
25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder:				X	Banen er ikke beliggende i et lavbundsområde og vurderes ikke at påvirke sårbare vådområder.

26. Er anlægget tænkt placeret inden for kystnærhedszonen:		X			Projektet er beliggende inden for kystnærhedszonen, men vurderes ikke at påvirke kystlandskabet. Placeringen i kystnærhedszonen giver således ikke anledning til kommune- eller lokalplanlægning.
27. Forudsætter anlægget rydning af skov:				X	Projektet berører ikke skovarealer.
28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:				X	Projektområdet er ikke beliggende i naturpark, reservat eller lignende, og Bornholms Regionskommune er ikke bekendt med, at der skulle være planer om at etablere sådanne i området.
29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:				X	Ikke relevant.
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –					
Nationalt:				X	Nærmeste beskyttede naturtype er en eng beliggende lige knap 400 meter sydøst for kunstgræsbanen. Der vurderes på grund af afstanden ikke at kunne ske nogen direkte påvirkning af engen med materiale fra kunstgræsbanen. Det fremgår af ansøgningen, at drænafløb fra kunstgræsbanen er afproppet, og at al nedbør på banen nedsiver. Der vurderes derfor ikke at ske nogen afstrømning fra banen til § 3-beskyttede naturtyper. Projektet vurderes på den baggrund ikke at påvirke § 3-beskyttede naturtyper.
Internationalt (Natura 2000):				X	Kunstgræsbanen er ikke beliggende i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 1,6 km nordvest for kunstgræsbanen. Der er tale om Natura 2000-område 186 "Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne", som både er habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Der kan ikke ske nogen afstrømning fra kunstgræsbanen til Natura 2000-området, idet Natura 2000-området er beliggende længere inde i landet opstrøms i forhold til kunstgræsbanen. Det vurderes derfor, at projektet ikke medfører nogen påvirkning af Natura 2000-området.
				X	

<p>Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV:</p> <p>Forventes området at rumme danske rødlistearter:</p>				<p>Kunstgræsbanen er etableret oven på en eksisterende fodboldbane med græs. Banen vurderes ikke at have udgjort et egnet levested for Bilag IV-arter, da den ikke indeholder egnede strukturer, som kan anvendes som levested for Bilag IV-arter. Bornholms Regionskommune har gennemgået de tilgængelige naturdatabaser Arter.dk og Naturbasen. Der er ikke i nogen af disse registreret Bilag IV-arter på eller i nærheden af banen. Det er på baggrund heraf Bornholms Regionskommunes vurdering, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for Bilag IV-arter.</p> <p>X Kunstgræsbanen er etableret oven på en eksisterende fodboldbane med græs. Banen er beliggende omgivet af andre baner og idrætsanlæg samt boliger. Arealet har haft en kortklippet græsvegetation og vurderes kun at have været levested for et begrænset antal almindelige plante- og dyrearter knyttet til græsplæner. Bornholms Regionskommune har gennemgået de tilgængelige databaser Arter.dk og Naturbasen, og der er ikke i nogen af disse registreret nogen arter på arealet – hverken mere almindelige arter eller rødlistede arter. Etablering af en kunstgræsbane er dog en forringelse, idet græsplænen som levested forsvinder. Der vurderes imidlertid at være tale om en mindre påvirkning, idet det vurderes at kun meget almindelige arter påvirkes. Der vurderes ikke at ske nogen påvirkning på rødlistede arter.</p>
<p>31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:</p> <p>Overfladevand:</p>				<p>X Af vedlagte kortmateriale fremgår det, at de dræn, som ligger under projektområdet er blevet afproppet i periferien af kunstgræsbanen. Al nedbør nedsiver dermed og der strømmer derfor ikke granulat til regnvandsledningen og videre til nedstrøms recipient.</p> <p>Projektet vurderes derfor ikke at påvirke eller bevirke en forringelse af nærmeste målsatte vandområde som er kystvandet omkring Bornholm. Kystvandet indenfor 1 sømil zonen, er målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.</p>

<p>Grundvand:</p> <p>Naturområder:</p> <p>Boligområder (støj/lys og Luft):</p>				<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Ifølge MiljøGIS vandområdeplaner 2021-2027 er den samlede økologiske tilstand ringe i kystvandet. Årsagen til manglende målopfyldelse er parametrene "klorofyl" og "rodfæstede bundplanter", der har ringe tilstand. Det skyldes bl.a. belastningen af næringsstoffer. Tilstanden for bunddyr er god.</p> <p>Tilstanden for kemi er ikke-god. Årsagen til manglende målopfyldelse er overskridelse af grænseværdierne for bly og cadmium. Det er registreret god tilstand for nationalt specifikke stoffer.</p> <p>Afkoblingen af drænene på kunstgræsbanen bevirker, at projektet overholder bestemmelserne i indsatsbekendtgørelsens² § 8. Projektet vurderes ikke at bevirke en forringelse af nedstrøms recipient.</p> <p>Konfliktsøgning viser, at projektområdet ligger udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), nærområde for vandindvinding, indvindingsområde udenfor OSD samt følsomme grundvandsområder.</p> <p>Der er ingen private eller erhvervsmæssige vandindvindingsanlæg i området.</p> <p>Projektet vurderes ikke at påvirke naturområder med fastsatte miljøkvalitetsnormer</p> <p>Projektområdet grænser mod nord op til Nexø Hallen, mod vest til fodboldbaner, mod øst til tennisbaner og mod syd til et 10 meter bredt læhegn med træer ind mod et boligområde. Da kunstgræsbanen ikke ændrer karakter i forhold til den tidligere anvendelse, vurderes projektet ikke at påvirke de eksisterende forhold.</p>
--	--	--	--	----------------------------	--

² BEK nr 797 af 13/06/2023: Bekendtgørelse 2023-06-13 nr. 797 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:		X			Projektområdet ligger i forbindelse med idrætsanlæg i bymæssig bebyggelse i Nexø. Da kunstgræsbanen er etableret på en eksisterende græsbane, vurderer Bornholms Regionskommune at det er uden betydning.
33. Kan anlægget påvirke:					
Historiske landskabstræk:				X	Der er ikke registreret fredning eller beskyttelseslinjer indenfor projektområdet.
Kulturelle landskabstræk:				X	Der er ikke registreret kulturmiljøer indenfor projektområdet.
Arkæologiske værdier/landskabstræk:				X	Der er ikke kendskab til oldtidsfund indenfor projektområdet.
Æstetiske landskabstræk:				X	Området er ikke udlagt til særligt værdifuldt landskab eller større sammenhængende landskab i kommuneplanen.
Geologiske landskabstræk:				X	Projektområdet ligger ikke i et geologisk interesseområde.
34. Kan anlægget påvirke oversvømmelsesrisiko				X	Projektområdet er ikke særligt udsat for klimaeffekter
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning					
35. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:					
				X	De forventede miljøpåvirkninger (kryds i rødt felt) fremgår af ovenstående som:
				X	Beliggenhed indenfor kystnærhedszonen (punkt 26). Placeringen indenfor kystnærhedszonen vurderes at være uden betydning for projektet, da det ikke indeholder ny bebyggelse eller nye anlæg, som er i modstrid med kystnærhedszonen.
				X	Etablering i et tæt befolket område (punkt 32).

					Placeringen i tæt bymæssig bebyggelse vurderes at være uden betydning for projektet, da arealet ikke ændrer anvendelse. Bornholms Regionskommune vurderer, at projektområdet ikke er sårbart overfor den/de forventede miljøpåvirkning/miljøpåvirkninger.
36. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	Miljøvurderingsmyndigheden er ikke bekendt med øvrige anlæg eller aktiviteter i området med relevans for kumulative forhold.
37. Er der andre kumulative forhold?				X	Miljøvurderingsmyndigheden er ikke bekendt med øvrige kumulative forhold.
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					Projektområdet er på 0,8 ha. Miljøpåvirkningen vurderes at være helt lokal.
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					13 ejere af 5 matrikler der ligger syd for kunstgræsbanen. Da kunstgræsbanen er etableret på en eksisterende græsbane, vurderer Bornholms Regionskommune at det er en mindre påvirkning for de 5 matrikler.
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	Kunstgræsbanen har alene lokal påvirkning i projektområdet og omgivelserne til dette.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	Kunstgræsbanen har alene lokal påvirkning i projektområdet og omgivelserne til dette.
42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –					
Enkeltvis:				X	Ingen af miljøpåvirkningerne vurderes at kunne være væsentlige.
Eller samlet:				X	De samlede miljøpåvirkninger vurderes heller ikke at være væsentlige.
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	Der er ganske få miljøfaktorer, der vurderes at kunne blive påvirket, og miljøpåvirkningerne vurderes at være simple.
44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	Projektet er gennemført og denne screening for miljøvurderingspligt er en del af en lovliggørelse af projektet.

					Bornholms Regionskommune vurderer, at projektet ikke har et omfang eller en karakter, der begrundet miljøvurderingspligt
45. Er påvirkningen af miljøet –					
Varig:		X			Så længe anlægget eksisterer forventes miljøpåvirkningen at være der.
Hyppig:				X	Anlægsprojektet gennemføres kun en gang.
Reversibel:		X			Kunstgræsbanen kan godt nedlægges og den tidligere græsbane kan reetableres.
Konklusion					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er VVM-pligtigt:					<p>Bornholms Regionskommune vurderer, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering i forbindelse med den ansøgte aktivitet.</p> <p>Afgørelsen er begrundet i:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at projektet ikke strider mod den planlægningsmæssige anvendelse af området • at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller potentielle leveområder for Bilag IV-arter • at projektet ikke har en størrelse, der vurderes at medføre væsentlige ændringer for afledningen af overfladevand og påvirkning af grundvand • at der samlet set vurderes ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger af projektet.

Sagsbehandler
Lasse Harder Kirkegaard
Miljøplanlægger